

GEODETSKI NAČRT

za parcelo 502/6 k.o. 1886 Zagorje mesto



Št. načrta: **CJ 3-2021-4**

Datum: **25.02.2021**

Izdelal:

Geodetski biro Jože Cestnik s.p.

Cj Geodetski biro Jože Cestnik s.p.
Obrtniška cesta 11b, 1420 Trbovlje

Pooblaščen inženir s področja geodezije:
mag. Jože Cestnik, spec., dipl. inž. geod.

mag. JOŽE CESTNIK
spec., dipl. inž. geod.
IZS Geo0222



GEODETSKI BIRO JOŽE CESTNIK S.P.
Obrtniška cesta 11b, 1420 Trbovlje
e-mail: joze@geocestnik.si
tel: 051-443-409
www.geocestnik.si

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA

1. Naročnik geodetskega načrta:

VARSTVENO DELOVNI CENTER Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi

(ime in priimek fizične osebe oz. ime družbe)

2. Pooblaščen inženir s področja geodezije:

mag. Jože Cestnik, spec., dipl. inž. geod., IZS Geo 0222

(ime in priimek pooblaščenega inženirja s področja geodezije, identifikacijska številka)

da je geodetski načrt št.

potrjujem,

CJ 3-2021-4

(številka geodetskega načrta)

za parcelo 502/6 k.o. 1886 Zagorje mesto

izdelan skladno s predpisi in namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega certifikata.

3. Namen uporabe geodetskega načrta: (ustrezno označi)

- **za pripravo projektne dokumentacije na zgoraj navedeni parceli**
- za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN-ja
- za pripravo projekta izvedenih del

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:

Podatki	Vir podatkov	Institucija	Datum	Natančnost
Topografski podatki	Geodetska izmera	Geodetski biro Jože Cestnik s.p.	februar 2021	$\pm 0,10\text{m}$
Geodetske točke	GNSS izmera	Geodetski biro Jože Cestnik s.p.	februar 2021	Glej opombo!
Zemljiške parcele	Zemljiško katastrski prikaz M 1:1000	GURS	februar 2021	Glej opombo!
Komunalni vodi	Podatki KGJI	GURS	februar 2021	$\pm 1\text{m}$
	Projekti za gradnjo	Beton-projekt Zagorje	leto 2003	$\pm 1\text{m}$
	Projekt po gradnji	Ozzing d.o.o.	leto 2008	$\pm 1\text{m}$

Opomba:

- Meje parcele v postopku niso urejene, prevzete so iz ZKP za k.o. 1886 Zagorje mesto, ostale meje, ki so urejene, so v načrtu označene odebeljeno. Natančnost urejenih mej znaša $\pm 0,15\text{m}$, ocenjena natančnost prevzetih mej iz k.o. 1886 Zagorje mesto znaša do $\pm 0,30\text{m}$.
- Meritev je izvedena v D96/TM koordinatnem sistemu, izhodišče GNSS izmera. Višinska referenčna ploskev SLO_VRP2016/Koper.
- Vsebina komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov je informativna, posneti so le vidni deli (jaški, drogovi...). Vsebina je delno evidentirana po podatkih zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (vir: GURS), delno pa po projektih za gradnjo in po gradnji zunanje ureditve. Glede poteka vseh vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno podatke preveriti pri upravljavcih posamezne infrastrukture.

5. Pogoji za uporabo geodetskega načrta:

- Geodetski načrt je izdelan izključno za namen izdelave projektne dokumentacije na zgoraj navedeni parceli..
- Pred morebitnimi gradbenimi deli je potrebno pri upravljavcih gospodarske javne infrastrukture preveriti in natančno določiti položaj komunalnih, energetskih vodov in drugih vodov gosp. javne infrastrukture. V načrtu vrisani so zgolj informativni.
- Ob morebitni zakoličbi je potrebno izhajati iz označenih izmeritvenih točk, ki so služile izdelavi geodetskega načrta.

Trbovlje, 25.02.2021


mag. JOŽE CESTNIK
spec., dipl. inž. geod.
IZS Geo0222

Cj Geodetski biro Jože Cestnik s.p.
Obrtniška cesta 11b, 1420 Trbovlje

GEODETSKI NAČRT

KATASTRSKA OBČINA	1886 Zagorje mesto	NAROČNIK	DNE	IME in PRIIMEK
ŠT.VLOGE	CJ 3-2021-4		januar 2021	VDC Zagorje ob Savi
PARCELE	502/6	MERITVE IZVEDEL	februar 2021	mag. Cestnik Jože
MERILO	1 : 500	POTRDIL	25.02.2021	mag. Cestnik Jože
NAMEN	Priprava projektne dokumentacije			

mag. JOŽE CESTNIK
spec., dipl. inž. geod.
IZS Geo0222























GEODETSKI NAČRT

KATASTRSKA OBČINA	1886 Zagorje mesto	NAROČNIK	DNE	IME in PRIIMEK
ŠT.VLOGE	CJ 3-2021-4		januar 2021	VDC Zagorje ob Savi
PARCELE	502/6	MERITVE IZVEDEL	februar 2021	mag. Cestnik Jože
MERILO	1 : 500	POTRDIL	25.02.2021	mag. Cestnik Jože
NAMEN	Priprava projektne dokumentacije			

mag. JOŽE CESTNIK
spec., dipl. inž. geod.
IZS Geo 0222

LEGENDA

-  - Listnatno drevo
-  - Izmeritvena točka
-  - Rešetka
-  - Drog za električni vod nizke napetosti
-  - Svetilka na drogu
-  - Kanalizacijski jašek - okrogel
-  - Jašek komunalnih vodov - pravokoten
-  - Kanalizacijski jašek - pravokoten
-  - Kanalizacijski jašek
-  - Telefonski jašek
-  - Znak za nadzemni hidrant
-  - Zasun, zapirac
-  - Okrogli jašek
-  - Elektro jašek
-  - Vodovodni jašek
-  - Elektro omarica
-  - Telefonska omarica
-  - Plinska omarica
-  - Prometni znak
-  - Trava
-  - Nosilni stebel stavbe z okroglim prerezom
-  - Nosilni stebel stavbe z kvadratnim prerezom
-  - Poslovna stavba
-  - Znak za pripadnost
-  - Povezave - ZKP
-  - Ograja
-  - Nadstrešek
-  - Vodovod
-  - El.vod N.N.
-  - Kanalizacija
-  - Zidana ograja
-  - Prehod za pešce, parkirišča
-  - Živa meja
-  - Zapornica
-  - Urejena meja
-  - Plin KGJL
-  - Telekomunikacije KGJL